

南風原町公園施設長寿命化計画

2024年4月

沖縄県南風原町経済建設部都市整備課

1. 都市公園整備状況

(2023 年 4 月末時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
9	30.61 ha	7.55 m ²

2. 計画期間（西暦） [2024 年度～ 2033 年度（ 10 箇年）]

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	8

②選定理由

計画対象公園は、「都市公園法第2条に基づく都市公園（公園又は緑地）」と設定する。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
300	32	52	79	345	55	120

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
1,377	-	-	2,360

②これまでの維持管理状況

これまで全ての公園施設（建築物、遊戯施設、公園施設等）を対象に、都市整備課による維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。
 遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人 日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する規準JPFA-S：2014」に基づき毎年1回の定期点検を実施している。
 この定期点検により危険箇所が発見された場合、緊急度の高いものから補修を行ってきた。

③選定理由

南風原町の公園は設置から30年以上経過した公園が約3割を占め、10年後には併せて約6割に達する見込みである。これまで公園施設の更新は一部施設で行われているものの、公園施設の老朽化が顕在化してきている。今後は、財政的な制約からメリハリをつけたストックマネジメントを導入する予定で、本計画については管理対象9公園のうち、事業継続中及び部分供用している1公園を除く、8公園を計画対象公園とする。計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性を維持する。

なお、本町では、公園施設長寿命化計画を令和4年度から令和5年度の2ヵ年で策定し、各年度の内容は次のとおりである。

	内容
令和4年度	・1公園の一般施設、建築物、土木構造物、設備等の予備調査、健康度調査及び健全度・緊急度判定の実施
令和5年度	・遊具の安全点検、健康度調査及び健全度・緊急度判定の実施 ・7公園の一般施設、建築物、土木構造物、設備等の予備調査、健康度調査及び健全度・緊急度判定の実施 ・8公園施設を対象とした公園施設長寿命化計画の策定

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

一般施設、土木構造物、建築物、遊戯施設、各種設備について国土交通省の「公園施設長寿命化計画策定指針」に則り、健全度調査を実施した。

健全度調査は、予防保全型管理の候補とし、441施設について実施した。

(施設)

	健全度判定				備考
	A	B	C	D	
a. 一般施設 (266)	134	100	20	12	D判定は利用禁止とした
c. 土木構造物 (76)	29	46	1	0	
d. 建築物 (31)	16	7	7	1	D判定は利用禁止とした
b. 遊戯施設 (68)	1	56	11	0	

6. 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、5. で示した「健全度判定」及び「考慮すべき事項」から設定した「緊急度判定」に基づくこととした。

考慮すべき事項は、公園の「利用者数」及び「災害時の避難場所の指定」の状況より設定した。

(施設)

	緊急度判定		
	高	中	低
a. 一般施設 (266)	14	35	217
c. 土木構造物 (76)	0	1	75
d. 建築物 (31)	2	6	23
b. 遊戯施設 (68)	0	15	53

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、都市整備課により随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。

清掃等は、都市整備課によるもののほか、地域住民や各種団体等と行政が協働で行っていくことを推進する。

a. 一般施設等、c. 土木構造物等、d. 建築物等

- ・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

b. 遊具等

- ・日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。
- ・同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

e. その他設備等

- ・法で定める年1回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

②公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設
 - ・出来るだけ健全度がB時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
 - ・事・予の類型は、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。
 - ・毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（a. 一般施設、c. 土木構造物、d. 建築物）については、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷 状況を確認する。
 - ・使用見込み期間は、処分制限期間が 20 年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1.2倍を基本とする。
- b. 遊具等、e. その他設備等
 - ・日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
 - ・点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。
 - ・定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。
- d. 建築物等
 - ・5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。
2. 事後保全型に類型した施設
 - ・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。
 - ・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。
 - ・使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1倍を基本とする。
 - ・舗装については、劣化や損傷が顕著（舗装面積の1/2以上）となった段階で、施設（箇所）毎に判断し更新する。

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

9. 対策費用

①概算費用合計（10年間）【②+③】	1,075,791 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	436,767 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	639,024 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	107,579 千円

1 0．計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における10年間のライフサイクルコスト縮減額は3,080千円である。

1 1．計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔 2028 年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書(統括表)

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画(費用:千円)										事業年度あたりのライフサイクルコスト削減額(千円)
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		令和6年(2024年)	令和7年(2025年)	令和8年(2026年)	令和9年(2027年)	令和10年(2028年)	令和11年(2029年)	令和12年(2030年)	令和13年(2031年)	令和14年(2032年)	令和15年(2033年)	
本部公園	近隣	1990年4月26日	ベンチ、車止、照明、柵	H21(2009)	14	ベンチは期限を過ぎている	5(事後)		8,141	38,662								0
宮城公園	近隣	1996年1月11日	ベンチ、バックネット、テニスコート、柵、照明	H7(1995)	28	期間内	3(予防) 6(事後)		18,073			35,632					24,268	17
花・水・緑の大回廊公園	緑道	2007年3月30日	ベンチ、テニスコート、スケートパーク、バスケットコート、柵、照明	H16(2004)	19	期間内	5(予防) 16(事後)	34,240	8,220		47,360	8,912					120,191	0
黄金森公園	総合	2001年4月1日	野球場、陸上競技場、テニスコート、柵、照明	H19(2007)	16	野球場・陸上競技場の照明は期限を過ぎている	8(予防) 10(事後)				14,779	158,694	86,181	185,125	66,551	140,091		228
兼城公園	街区	1981年4月1日	舗装、ベンチ、擁壁、東屋、フェンス	S56(1981)	42	期限を過ぎている	3(予防) 7(事後)						8,500	10,000	15,421	4,203		63
新川公園	都市緑地	2007年3月30日	照明	H19(2007)	16	期間内	1(予防) 1(事後)			868					1,620			0
ウガンナ前公園	近隣	2017年4月1日	東屋、バスケットコート、便所、柵	H29(2017)	6	期限内												0
神里ふれあい公園	近隣	2000年4月3日	時計台、バックネット、柵、照明	H8(1996)	27	照明は期限を過ぎている	1(予防) 7(事後)		9,843	6,076	3,205	1,600					19,335	0
公園計								34,240	44,277	45,606	65,344	204,838	94,681	195,125	83,592	144,294	163,794	308

公園箇所数計：8

施設更新概算費用合計(千円)：1,075,791

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分 制限 期間など	使用 見込み 期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を 踏まえた更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項													
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			R6 (2024)	R7 (2025)		R8 (2026)		R9 (2027)		R10 (2028)		R11 (2029)		R12 (2030)		R13 (2031)		R14 (2032)		R15 (2033)												
本部公園	近隣	KYU003	休息施設	ベンチ	ベンチ-3	4	基		木製	H24	11	7	13			R5	3基健全である。1基破損し使用禁止	D	高	事後	R7			328	更新													今後、他のベンチも破損等により使用できなくなる可能性があるので更新													
本部公園	近隣	KANd006	休息施設	車止め	車イス用駐車場表示版	1	基		金属製	H22	13	18	15			R5	撤去されている	D	高	事後	R7			160	更新												破損等に伴い更新														
本部公園	近隣	UNDa003	運動施設	照明	グラント照明灯	6	基		ライト	H23	12	18	15			R5	3基は投光器の一部が使用できない	C	中	事後	R8					38,662	更新											今後、他の照明も破損等により使用できなくなる可能性があるので更新													
本部公園	近隣	KANb001	管理施設	柵	転落防止柵	34.8	m		擬木コンクリート	H21	14	42	16			R5	水平材が欠落している	C	中	事後	R7			1,391	更新													破損等に伴い更新													
本部公園	近隣	KANb0012	管理施設	柵	フェンス	213.0	m		菱形金網	H21	14	18	16			R5	設置面の沈下や撤去により、フェンスに変形や傾きが生じている、	C	中	事後	R7			6,262	更新													今後、破損等が進行し機能維持ができなくなる可能性があるので更新													
																					施設更新計		0		8,141		38,662		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）：46,803

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			R6 (2024)	R7 (2025)		R8 (2026)		R9 (2027)		R10 (2028)		R11 (2029)		R12 (2030)		R13 (2031)		R14 (2032)		R15 (2033)		
宮城公園	近隣	KYU002	休息施設	ベンチ	野外卓2	1	基		木製	H8	27	7	14			R5	表面が腐朽し縦断的に亀裂	C	中	事後	R10								82	更新									破損等に伴い更新		
宮城公園	近隣	KYU004	休息施設	ベンチ	ベンチ2	2	基		木製	H8	27	7	14			R5	木製座面部の腐食	C	中	事後	R10								345	更新									破損等に伴い更新		
宮城公園	近隣	UNDa001	運動施設	バックネット	バックネット	1	基		菱形金網	H7	28	15	30			R5	接続部に錆、一部パイプで補強	C	中	予防	R10							3,205	更新									計画期間内に更新見込み年度となるため更新			
宮城公園	近隣	UNDa002	運動施設	テニスコート	テニスコート	2	面		人工芝	H25	10	15	15			R5	一部破損	C	中	事後	R10							32,000	更新									今後、他の箇所も破損等により使用できなくなる可能性があるので更新			
宮城公園	近隣	BENb002	管理施設	柵	フェンス1	43.0	m		菱形金網	H8	27	18	29			R5	接続金具に錆が発生、一部破損が見慣れる	C	中	事後	R7			654	更新													破損等に伴い更新			
宮城公園	近隣	KANf003	管理施設	照明	テニスコート照明灯	9	基		ライト	H7	28	18	30			R5	点灯しない	D	高	事後	R7			10,129	更新													破損等に伴い更新			
宮城公園	近隣	KANf003	管理施設	照明	グラント照明灯	6	基		ライト	H8	27	18	30			R5	投光器は撤去されている	D	高	事後	R15														22,728	更新	破損等に伴い更新				
宮城公園	近隣	KANf003	管理施設	照明	園路灯	18	基		柱・ランプ	H7	28	18	30			R5	健全である	B	中	予防	R7			7,290	更新													更新見込み年度を超過しているので更新			
宮城公園	近隣	KANf004	管理施設	照明	引込柱	1	基		配電盤	H7	28	15	30			R5	健全である	B	中	予防	R15														1,540	更新	計画期間内に更新見込み年度となるため更新				
施設更新計																				0		18,073		0		0		35,632		0		0		24,268							

概算費用合計（千円）：77,973

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分 制限 期間など	使用 見込み 期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を 踏まえた更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項	
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)								
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	KYU001	休息 施設	ベンチ	1型ベンチ	15	基		合成木材	H16	19	7	14			R5	5基は破損し 使用できない	D	高	事後	R9						560	更新											破損等に伴い更新
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	ENRa0011	運動 施設	舗装	バスケットコート11型舗装	550.7	m 2		ゴムチップ	H16	19	15	20			R5	舗装が剥げ、 使用に支障	D	高	事後	R6	12,390	更新																破損等に伴い更新
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	KYU002	休息 施設	ベンチ	1-2型スタン ドベンチ	8.0	基		合成木材	H16	19	7	14			R5	破損し使用 できない	D	高	事後	R9						28,600	更新											破損等に伴い更新
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	KYU003	休息 施設	ベンチ	2型スタンドベ ンチ	4	基		合成木材	H16	19	7	14			R5	破損し使用 できない	D	高	事後	R9						18,200	更新											破損等に伴い更新
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	UND003	運動 施設	テニス コート	テニスコート ポスト	1	式		鋼管	H16	19	18	29			R5	撤去	D	高	事後	R15													780	更新	テニスコートの整備ともない更新			
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	UND0015	運動 施設	テニス コート	テニスコート 2面	1,351.8	m 2		芝	H16	19	15	20			R5	使用できない	D	高	事後	R15														17,533	更新	使用できないの更新		
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	UND005	運動 施設	スケート パーク	クォータバンク (5tf)	1	基		金属製	H16	19	15	29			R5	接続部に錆、一 部破損が見られ る	C	中	事後	R15														6,421	更新	今後、破損等により使用 できなくなる可能性があ るので更新		
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	UND006	運動 施設	スケート パーク	センターバンク 複合	1	基		金属製	H16	19	15	29			R5	接続部に錆、一 部破損が見られ る	C	中	事後	R15															17,680	更新	今後、破損等により使用 できなくなる可能性があ るので更新	
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	UND007	運動 施設	スケート パーク	2段バンク複 合	1	基		金属製	H16	19	15	29			R5	接続部に錆、一 部破損が見られ る	C	中	事後	R15																26,410	更新	今後、破損等により使用 できなくなる可能性があ るので更新
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	UND008	運動 施設	スケート パーク	コーナーバン ク(4ft)	1	基		金属製	H16	19	15	29			R5	接続部に錆、一 部破損が見られ る	C	中	事後	R15																9,646	更新	今後、破損等により使用 できなくなる可能性があ るので更新
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	UND009	運動 施設	スケート パーク	バンク(5tf)ス パイン・ライン 複合	1	基		金属製	H16	19	15	29			R5	接続部に錆、一 部破損が見られ る	C	中	事後	R15																31,337	更新	今後、破損等により使用 できなくなる可能性があ るので更新
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	UND0011	運動 施設	スケート パーク	UFO-BOX	1	基		金属製	H16	19	15	29			R5	接続部に錆、一 部破損が見られ る	C	中	事後	R15																10,384	更新	今後、破損等により使用 できなくなる可能性があ るので更新
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	UND0013	運動 施設	バスケット リンク	バスケットコート ゴールポスト	2	箇所		鋼管	H16	19	15	20			R5	1基は破損し 利用できない	D	高	事後	R6	1,140	更新															今後、残り1基も破損等 により使用できなくなる可 能性があるので更新	
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	KANb001	管理 施設	柵	1-1型 フェンス	383.8	m		菱形金網	H16	19	18	20			R5	全体的に 錆、破損箇所が多い	C	中	事後	R6	10,133	更新															今後、破損等が進行し 機能維持ができなくなる 可能性があるので更新	
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	KANb002	管理 施設	柵	2-1型 フェンス	181.0	m		菱形金網	H16	19	18	20			R5	全体的に 錆、破損箇所が多い	C	中	事後	R6	4,779	更新															今後、破損等が進行し 機能維持ができなくなる 可能性があるので更新	
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	KANb003	管理 施設	柵	3型フェンス	115.4	m		稜形金網	H16	19	18	20			R5	全体的に 錆、破損箇所が多い	C	中	事後	R6	5,798	更新															今後、破損等が進行し 機能維持ができなくなる 可能性があるので更新	
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	KANf004	管理 施設	照明	スポーツ広場 投光器	2	箇所		ランプFM	H16	19	18	21			R5	点灯に不具 合	B	中	予防	R7			3,156	更新													計画期間内に更新見込 み年度となるため更新	
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	KANf006	管理 施設	照明	スケートボー ド投光器	2	箇所		ランプFM	H16	19	18	21			R5	点灯に不具 合	B	中	予防	R7			3,156	更新													計画期間内に更新見込 み年度となるため更新	
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	KANf008	管理 施設	照明	バスケットコート 投光器	1	箇所		ランプFM	H16	19	18	21			R5	点灯に不具 合	B	中	予防	R7			1,908	更新													計画期間内に更新見込 み年度となるため更新	
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	KANF010 ～11	管理 施設	照明	(北) 園路 灯	11	基		柱・ランプ	H16	19	18	24			R5	健全である	B	中	予防	R10						4,456	更新										計画期間内に更新見込 み年度となるため更新	
花・水・緑 の大回廊 公園	緑道	KANF01 ～03	管理 施設	照明	(南) 園路 灯	11	基		柱・ランプ	H18	17	18	22			R5	健全である	B	中	予防	R10							4,456	更新										計画期間内に更新見込 み年度となるため更新
施設更新計																					34,240		8,220		0		47,360		8,912		0		0		120,191				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分 制限 期間など	使用 見込み 期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を 踏まえた更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項					
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)												
黄金森公園	総合	UNDa0064	運動施設	野球場	ラバーフェンス	387.0	m2		H=1.05m ラバーフェンス	H15	20	15	28			R5	劣化が顕著である。	B	中	事後	R13												7,740	更新					今後、破損等が進行し機能維持ができなくなる可能性があるので更新				
黄金森公園	総合	UNDa0068	運動施設	野球場	バックスクリーン	1	式		版のみ W=20.0m H=8.0m	H16	19	15	27			R5	板の欠損が複数個所認められる	B	中	事後	R13												4,000	更新					今後、破損等が進行し機能維持ができなくなる可能性があるので更新				
黄金森公園	総合	UNDa0013	運動施設	野球場	野球場照明	2	塔		B,D	H13	22	18	30			R5	健全である	B	中	予防	R14													46,697	更新				更新見込み年度を超過しているので更新				
黄金森公園	総合	UNDa0044	運動施設	野球場	野球場照明	2	塔		A,C	H15	20	18	29			R5	健全である	B	中	予防	R14													46,697	更新				更新見込み年度を超過しているので更新				
黄金森公園	総合	UNDa0067	運動施設	野球場	野球場照明	2	塔		E,F	H15	20	18	29			R5	健全である	B	中	予防	R14													46,697	更新				更新見込み年度を超過しているので更新				
黄金森公園	総合	UNDb00123	運動施設	陸上競技場	ゴムチップ舗装	2,355.4	m2		カラーゴムチップ t=10mmトップコート仕上	H25	10	15	16			R5	一部劣化	C	中	事後	R11							86,181	更新									今後、他の箇所も破損等により使用できなくなる可能性があるので更新					
黄金森公園	総合	UNDb00118	運動施設	陸上競技場	ウレタン舗装	7,658.2	m2		ウレタンt=13mm スプレーエンボス仕上	H25	10	15	15			R5	一部劣化	C	中	事後	R10						146,625	更新										今後、他の箇所も破損等により使用できなくなる可能性があるので更新					
黄金森公園	総合	UNDb00119	運動施設	陸上競技場	ウレタン舗装	630.3	m2		ウレタンt=10mm スムース仕上	H25	10	15	15			R5	一部劣化	C	中	事後	R10						12,069	更新										今後、他の箇所も破損等により使用できなくなる可能性があるので更新					
黄金森公園	総合	UNDd005	運動施設	テニスコート	砂入り人工芝	1,940.5	m2		表層：人工芝 t=25mm	H22	13	15	20			R5	健全である	B	中	予防	R13											38,811	更新						計画期間内に更新見込み年度となるため更新				
黄金森公園	総合	KANb0025	管理施設	柵	転落防止柵	20.0	m		擬木 コンクリート	H19	16	42	20			R5	継手材に開きがある。支柱が傾倒している。	C	中	事後	R9					992	更新											今後、破損等が進行し機能維持ができなくなる可能性があるので更新					
黄金森公園	総合	KANb0028	管理施設	柵	転落防止柵	40.0	m		擬木 コンクリート	H20	15	42	19			R5	継手材に開きがある。	C	中	事後	R9						1,984	更新										今後、破損等が進行し機能維持ができなくなる可能性があるので更新					
黄金森公園	総合	KANb0035	管理施設	柵	転落防止柵	16.7	m		擬木 コンクリート	H22	13	42	17			R5	継手材が腐食し、破損している。	C	中	事後	R9						2,163	更新										今後、破損等が進行し機能維持ができなくなる可能性があるので更新					
黄金森公園	総合	KANb0036	管理施設	柵	転落防止柵	20.0	m		擬木 コンクリート	H22	13	42	17			R5	支柱がわん曲している。	C	中	事後	R9						2,592	更新										今後、破損等が進行し機能維持ができなくなる可能性があるので更新					
黄金森公園	総合	KANb0046	管理施設	柵	転落防止柵	20.0	m		擬木 コンクリート	H24	11	42	15			R5	傾倒している箇所がある。	C	中	事後	R9						2,592	更新										今後、破損等が進行し機能維持ができなくなる可能性があるので更新					
黄金森公園	総合	KANf000	管理施設	照明	陸上競技場照明	8	基		ライト	H13	22	18	29			R5	健全である	B	中	予防	R12							185,125	更新									更新見込み年度を超過しているので更新					
黄金森公園	総合	KANf009	管理施設	照明	キュービクル	1	基		変圧機(陸上競技場スタンド内)	H13	22	15	20			R5	健全である	B	中	予防	R13											16,000	更新					更新見込み年度を超過しているので更新					
黄金森公園	総合	KANF006～007	管理施設	照明	園路灯A・B	7	基		柱・水銀灯	H12	23	18	27			R5	健全である	B	中	予防	R9						2,836	更新										更新見込み年度を超過しているので更新					
黄金森公園	総合	KANF010～011	管理施設	照明	園路灯A・B	4	基		柱・水銀灯	H16	19	18	23			R5	健全である	B	中	予防	R9						1,620	更新										計画期間内に更新見込み年度となるため更新					
																					施設更新計		0		0		0		14,779		158,694		86,181		185,125		66,551		140,091		0		

概算費用合計（千円）：651,421

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分 制限 期間な ど	使用 見込み 期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を 踏まえ た更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項		
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)									
兼城公園	街区	ENRa001	園路及び広場	舗装	園路1	22.5	m		琉球石灰岩	S56	42	15	45			R5	歩行面に凹凸があり、勾配が急な為歩行に支障がある。	C	中	事後	R14														1,125	更新			破損等に伴い更新	
兼城公園	街区	ENRa003	園路及び広場	舗装	園路3	14.3	m		コンクリート	S56	42	15	45			R5	コンクリート歩道は勾配が急であるため利用しにくい	C	中	事後	R14															715	更新			破損等に伴い更新
兼城公園	街区	ENRb001	園路及び広場	縁石	舗装止	45.0	m		コンクリート	S56	42	15	45			R5	部分的にズレや撤去されている力所がある、	B	中	事後	R14														451	更新			園路の更新にあわせて更新	
兼城公園	街区	ENRb002	園路及び広場	縁石	舗装止	88.0	m		コンクリート	S56	42	15	45			R5	部分的にズレや撤去されている力所がある、	B	中	事後	R14															880	更新			園路の更新にあわせて更新
兼城公園	街区	KYU001	休息施設	ベンチ	ベンチ	6	基		木製	S56	42	7	14			R5	4基は塗装の劣化による剥または汚れが目立つ	B	中	事後	R14															1,032	更新			破損等に伴い更新
兼城公園	街区	KANL001	休息施設	擁壁	擁壁2	17.0	m		コンクリート	S56	42	40	45			R5	背後の土圧により全面に傾斜し倒壊の恐れがある	C	高	事後	R11							8,500	更新										破損等に伴い更新	
兼城公園	街区	KANL004	休息施設	擁壁	ブロック積み	20.0	m		コンクリート	S56	42	40	45			R5	背後の土圧により全面に傾斜し倒壊の恐れがある	C	中	事後	R12								10,000	更新									破損等に伴い更新	
兼城公園	街区	KYU002	休息施設	東屋	東屋	1	基		木製	S56	42	22	33			R5	支柱が腐食している	C	高	予防	R13												6,520	更新					更新見込み年度を超過しているので更新	
兼城公園	街区	KYU003	休息施設	東屋	東屋	1	基		木製	S56	42	22	33			R5	支柱が腐食している	C	高	予防	R13												6,520	更新					更新見込み年度を超過しているので更新	
兼城公園	街区	KANb002	管理施設	柵	フェンス	81.0	m		菱形金網	S56	42	18	30			R5	周囲の樹木により変形し、傾斜している箇所がある	C	中	予防	R13													2,381	更新					計画期間内に更新見込み年度となるため更新
施設更新計																				0		0		0		0		8,500		10,000		15,421		4,203		0				

概算費用合計（千円）：38,124

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する															長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			R6（2024）		R7（2025）		R8（2026）		R9（2027）		R10（2028）		R11（2029）		R12（2030）		R13（2031）		R14（2032）		R15（2033）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
新川公園	都市緑地	KANf002	管理施設	照明	ライトタワー	2	基		ライト	H19	16	18	19			//	柱は健全である。2基は照明灯が破損	C	中	事後	R8					868	更新																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

概算費用合計（千円）：2,488

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分 制限 期間など	使用 見込み 期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を 踏まえ た更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた 特記事項			
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)												
神里ふれあい公園	近隣		便益施設	時計台	金属製	1	基		金属	H8	27	18	20				故障	D	高	事後	R10								1,600	更新										破損等に伴い更新			
神里ふれあい公園	近隣	UNDa001	運動施設	バックネット	バックネット	1	基		鋼管	H12	23	15	27			〃	接続金具に錆が発生、一部破損が見られる	C	中	事後	R9						3,205	更新												今後、他の箇所の破損等により使用できなくなる可能性があるので更新			
神里ふれあい公園	近隣	KANb001	管理施設	柵	フェンス1	97.0	m		菱形金網	H8	27	18	29			〃	錆や一部破損がみられる	C	中	事後	R7			2,852	更新															今後、破損等が進行し機能維持ができなくなる可能性があるので更新			
神里ふれあい公園	近隣	KANb002	管理施設	柵	フェンス2	56.5	m		菱形金網	H8	27	18	29			〃	錆や一部破損がみられる	C	中	事後	R7			1,661	更新															今後、破損等が進行し機能維持ができなくなる可能性があるので更新			
神里ふれあい公園	近隣	KANb003	管理施設	柵	フェンス3	106.0	m		菱形金網	H11	24	18	26			〃	錆や一部破損がみられる。倒壊防止の補修箇所もある	C	中	事後	R7			3,116	更新															今後、破損等が進行し機能維持ができなくなる可能性があるので更新			
神里ふれあい公園	近隣	KANb004	管理施設	柵	フェンス4	75.3	m		菱形金網	H11	24	18	26			〃	錆や一部破損がみられる。倒壊防止の補修箇所もある	C	中	事後	R7			2,214	更新															今後、破損等が進行し機能維持ができなくなる可能性があるので更新			
神里ふれあい公園	近隣	KANf002	管理施設	照明	グランド照明灯	4	基		投光器	H11	24	18	30			〃	投光器は撤去されている	D	高	事後	R15															19,335	更新	破損等に伴い更新					
神里ふれあい公園	近隣	KANf001	管理施設	照明	園路灯	15	基		柱・ランプ	H11	24	18	27			〃	健全である	B	低	予防	R8					6,076	更新													更新見込み年度を超過しているので更新			
																					施設更新計		0		9,843		6,076		3,205		1,600		0		0		0		0		19,335		

概算費用合計（千円）：40,059

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園名:本部公園

公園施設種類	公園施設名	設置施設数	主な公園施設の現況写真	
園路及び広場	園路及び広場	19		
	階段	5		
	その他	0		
修景施設	花壇	0		
	池	0		
休養施設	東屋	2		
	ベンチ	22		
遊戯施設	複合遊具	3		
	すべり台	3		
	ブランコ	0		
	スプリング遊具	0		
	健康器具系施設	6		
運動施設	陸上競技場	0		
	野球場	1		
	テニスコート	0		
	バスケットゴール	0		
	その他	0		
教養施設	舞台	0		
	学習施設	0		
便益施設	便所	2		
	水呑	1		
管理施設	柵・手摺	13		
	照明施設	16		
	引込柱	1		
	擁壁	11		
	その他	0		
その他の施設	展望台	0		

【園路】

【東屋】

【遊具】

【健康器具系施設】

【野球場(多目的広場)】

【便所】

【擁壁】

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園名: 宮城公園

公園施設種類	公園施設名	設置施設数	主な公園施設の現況写真	
園路及び広場	園路及び広場	15		
	階段	7		
	その他	0		
修景施設	花壇	0		
	池	0		
休養施設	東屋	0		
	ベンチ	27		
	複合遊具	2		
遊戯施設	すべり台	0		
	ブランコ	1		
	スプリング遊具	1		
運動施設	健康器具系施設	14		
	陸上競技場	0		
	野球場	1		
教養施設	テニスコート	0		
	バスケットゴール	0		
	その他	0		
便益施設	舞台	1		
	学習施設	0		
	便所	1		
管理施設	水呑	2		
	柵・手摺	9		
	照明施設	33		
その他の施設	引込柱	1		
	擁壁	2		
	その他	1		
	展望台	1		

【園路】

【ベンチ】

【遊具】

【健康器具系施設】

【野球場(多目的広場)】

【テニスコート】

【舞台】

【擁壁】

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園名: 花・水・緑の大回廊公園

公園施設種類	公園施設名	設置施設数	主な公園施設の現況写真	
園路及び広場	園路及び広場	41		
	階段	6		
	その他	0		
修景施設	花壇	0		
	池	0		
休養施設	東屋	0		
	ベンチ	40		
遊戯施設	複合遊具	0		
	すべり台	0		
	ブランコ	0		
	スプリング遊具	0		
	健康器具系施設	0		
運動施設	陸上競技場	0		
	野球場	0		
	テニスコート	1		
	バスケットゴール	1		
	その他	10		
教養施設	舞台	0		
	学習施設	0		
便益施設	便所	3		
	水呑	7		
管理施設	柵・手摺	30		
	照明施設	37		
	引込柱	3		
	擁壁	18		
	その他	2		
その他の施設	展望台	0		

【園路】

【広場】

【スタンドベンチ】

【バスケットコート】

【スケートパーク】



【便所】

【フェンス】

【擁壁】

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園名: 黄金森公園

公園施設種類	公園施設名	設置施設数	主な公園施設の現況写真	
園路及び広場	園路及び広場	56		
	階段	30		
	その他	0		
修景施設	花壇	6		
	池	1		
休養施設	東屋	5		
	ベンチ	24		
遊戯施設	複合遊具	2		
	すべり台	2		
	ブランコ	1		
	スプリング遊具	4		
	健康器具系施設	11		
運動施設	陸上競技場	1		
	野球場	1		
	テニスコート	1		
	バスケットゴール	0		
教養施設	その他	0		
	舞台	0		
便益施設	学習施設	1		
	便所	5		
管理施設	水呑	11		
	柵・手摺	87		
	照明施設	143		
	引込柱	3		
その他の施設	擁壁	114		
	その他	5		
	展望台	0		

【園路】

【東屋】

【遊具】

【健康器具系施設】

【陸上競技場】

【野球場】

【テニスコート】

【擁壁】

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園名: 兼城公園

公園施設種類	公園施設名	設置施設数	主な公園施設の現況写真	
園路及び広場	園路及び広場	4		
	階段	2		
	その他	0		
修景施設	花壇	0		
	池	0		
休養施設	東屋	2		
	ベンチ	6		
遊戯施設	複合遊具	0		
	すべり台	0		
	ブランコ	0		
	スプリング遊具	0		
	健康器具系施設	0		
運動施設	陸上競技場	0		
	野球場	0		
	テニスコート	0		
	バスケットゴール	0		
	その他	0		
教養施設	舞台	0		
	学習施設	0		
便益施設	便所	1		
	水呑	1		
管理施設	柵・手摺	0		
	照明施設	0		
	引込柱	0		
	擁壁	4		
	その他	0		
その他の施設	展望台	0		

【園路】

【広場】

【東屋】

【便所】

【フェンス】

【擁壁】

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園名:新川公園

公園施設種類	公園施設名	設置施設数	主な公園施設の現況写真	
園路及び広場	園路及び広場	12		
	階段	4		
	その他	0		
修景施設	花壇	0		
	池	0		
休養施設	東屋	0		
	ベンチ	7		
遊戯施設	複合遊具	2		
	すべり台	0		
	ブランコ	1		
	スプリング遊具	0		
	健康器具系施設	6		
運動施設	陸上競技場	0		
	野球場	0		
	テニスコート	0		
	バスケットゴール	0		
	その他	0		
教養施設	舞台	1		
	学習施設	0		
便益施設	便所	1		
	水呑	0		
管理施設	柵・手摺	8		
	照明施設	6		
	引込柱	1		
	擁壁	6		
	その他	0		
その他の施設	展望台	0		

【園路】

【広場】

【遊具】

【健康器具系施設】

【便所】

【擁壁】

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園名:ウガンヌ前公園

公園施設種類	公園施設名	設置施設数	主な公園施設の現況写真	
園路及び広場	園路及び広場	6		
	階段	3		
	その他	0		
修景施設	花壇	0		
	池	0		
休養施設	東屋	1		
	ベンチ	1		
遊戯施設	複合遊具	1		
	すべり台	0		
	ブランコ	1		
	スプリング遊具	2		
	健康器具系施設	0		
運動施設	陸上競技場	0		
	野球場	0		
	テニスコート	0		
	バスケットゴール	1		
教養施設	その他	0		
	舞台	1		
便益施設	学習施設	0		
	便所	1		
管理施設	水呑	3		
	柵・手摺	15		
その他の施設	照明施設	10		
	引込柱	1		
	擁壁	9		
	その他	0		
その他の施設	展望台	0		

【園路】

【東屋】

【遊具】

【バスケットコート】

【便所】

【舞台】

【擁壁】

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園名: 神里ふれあい公園

公園施設種類	公園施設名	設置施設数	主な公園施設の現況写真	
園路及び広場	園路及び広場	11		
	階段	2		
	その他	0		
修景施設	花壇	0		
	池	0		
休養施設	東屋	0		
	ベンチ	3		
遊戯施設	複合遊具	1		
	すべり台	1		
	ブランコ	1		
	スプリング遊具	2		
	健康器具系施設	0		
運動施設	陸上競技場	0		
	野球場	1		
	テニスコート	0		
	バスケットゴール	0		
	その他	0		
教養施設	舞台	1		
	学習施設	0		
便益施設	便所	1		
	水呑	1		
管理施設	柵・手摺	8		
	照明施設	19		
	引込柱	1		
	擁壁	2		
	その他	0		
その他の施設	展望台	0		

【園路】

【ベンチ】

【遊具】

【野球場(多目的広場)】

【便所】

【舞台】

【擁壁】